

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO					
LOTE 1					
CLIENTE:	APF				
OBRA:	CARFEM GRADERIA CANCHA 4 y 5				
OBRA : AMPLIACIÓN DE AFORO PARA LAS CANCHAS 4 y 5 - CARFEM					
ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Replanteo y marcación	m2.	1.500,00		-
1.2	Obrador	gl	1,00		-
1.3	Limpieza de terreno	m2.	1.500,00		-
2	FUNDACIONES DE HORMIGON ARMADO				
2.1	Excavacion y carga de Tubulones Diam= 0,80 m/1,60 m h=5,00 m - VAR . Hormigon Ciclopeo con armadura o fundación conforme a estudio de suelo realizado por el Contratista.	m3.	120,75		-
2.2	Excavacion de Vigas de fundacion 0,20x0,40	m3.	39,15		-
2.3	Vigas de fundacion 0,20x0,40	ml.	27,84		-
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
3.1	Hormigon Armado de Pilares fck= 240 kg/cm2	m3	28,17		-
3.2	Hormigon Armado de Porticos de Graderia fck= 240 kg/cm2	m3	23,80		-
3.3	Hormigon Armado de Vigas de Graderia fck= 240 kg/cm2	m3	70,08		-
3.4	Hormigon Armado de Losas de Graderia fck= 240 kg/cm2	m3	68,27		-
3.5	Hormigon Armado de rampas y escaleras fck= 240 kg/cm2	m3	19,11		-
4	ALBANILERIA				
4.1	Mampostería de nivelación de 0,30 lad. comun	ml.	74,40		-
4.2	Mampostería de elevacion de 0,15 lad. comun	m2.	213,52		-
5	AISLACIONES				
5.1	Aislacion asfaltica horizontal	m2.	44,64		-
5.2	Aislacion de junta de dilatacion	ml	18,00		-
6	REVOQUES				
6.1	Revoque filtrado interior	m2.	24,52		-
6.2	Revoque peinado para revestimiento	m2.	189,00		-
6.3	Revoque hidrófugo exterior	m2.	213,52		-
7	REVESTIMIENTOS				
7.1	Revestimiento de azulejos	m2.	189,00		-
8	PISOS				
8.1	Contrapiso	m2.	64,00		-
8.2	Carpeta base para piso	m2.	64,00		-
8.3	Piso de hormigón para camineros exteriores	m2.	393,00		-
8.4	Piso ceramico	m2.	64,00		-
9	CARPINTERIA METALICA				
9.1	PH1 - Puerta metálica batiente con diseño de persiana horizontal de 0.70x2.10m. Incluye herrajes y pintura - Baños y boxes de baño	un	6,00		-
9.2	PH2 - Puerta metálica batiente con diseño de persiana horizontal de 1.00x2.10m. Incluye herrajes y pintura - Baños	un	2,00		-
9.3	PH3 - Puerta metálica batiente de 1.00x2.10m. Incluye herrajes y pintura - Baños	un	2,00		-
9.4	Baranda altura 1,00	ml	286,00		-
10	ABERTURAS				
10.1	V1 - Ventana proyectante con estructura de tubos de cristal templado de 1.00x0.50m. Incluye cerradura y tirador	un	4,00		-
11	INSTALACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS				
11.1	Instalacion de Agua Corriente Y Desagüe cloacal interna en baño tipo 1 (Inodoro 5 ; Lava manos 4)	un	1,00		-
11.2	Instalacion de Agua Corriente Y Desagüe cloacal interna en baño tipo 2 (Inodoro 3 ; Lava manos 4 ; Mingitorio 5)	un	1,00		-
11.3	Alimentación de Agua Corriente desde el ramal principal hasta cada baño	Gl			-
11.4	Conexión de ramal principal de Desagüe Cloacal hasta red existente (con bombeo)	Gl			-
11.5	Registros cloacales 60x60cm	un	20,00		-
11.6	Rejillas de piso sifonadas 15x15cm	un	4,00		-
12	INSTALACION ELECTRICA				
12.1	Acometida eléctrica	gl	1,00		-
12.2	Tableros Seccionales	un	2,00		-
12.3	Bocas de luces interiores	un	10,00		-
12.4	Bocas de luces exteriores	un	16,00		-
12.5	Bocas de puntos y tomacorrientes	un	12,00		-
12.6	Provision y montaje de artefacto LED tipo adosado - interior	un	10,00		-
12.7	Provision y montaje de artefacto tipo estanco - exterior	un	16,00		-
12.8	Provisión e instalación de puntos de encendido y tomacorrientes común	un	12,00		-
13	ARTEFACTOS SANITARIOS				
13.1	Inodoros con cisterna baja color blanco	un	6,00		-
13.2	Mingitorio con válvula pressmatic color blanco	un	5,00		-
13.3	Kit sanitario inclusivo color blanco (incluye inodoro, bacha y baranda rebatible)	un	2,00		-
13.4	Mesada de granito color verde ubatuba 2.50x0.60m con perforación para 4 bachas embutidas. zócalo de 5cm en 3 lados y borde con requeso en 1 lado largo	un	2,00		-
13.5	Grifería de lavamanos tipo pressmatic	un	8,00		-
13.6	Portarrollos cromado para papel higiénico	un	6,00		-
13.7	Espejo adherido a la pared 2.50x1,00m	un	2,00		-
13.8	Bacha de embutir 0.50m de diametro. Color blanco	un	8,00		-
14	PINTURAS				
14.1	Enduido y pintura al latex interior de paredes	m2.	24,52		-
14.2	Pintura texturada exterior	m2.	213,52		-
14.3	Pintura aislante de graderia externa	m2.	1.168,00		-
14.4	Pintura aislante de graderia interna	m2.	115,20		-
15	EQUIPAMIENTO				
15.1	Cartel de letras corpóreas para fachada	gl	1,00		-
16	OTROS				
16.1	Camara septica	un	2,00		-
16.2	Pozo ciego	un	2,00		-
17	MURO DE CONTENCION				
17.1	Pantalla de hormigon armado	m3.	5,04		-
17.2	Aislacion de patalla	m2.	25,20		-
17.3	Canal de captacion de napa freatica	ml	30,00		-
			TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Gs.		-